

## Informacja dla Wykonawców

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na „Wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b w Kaliszu”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, w imieniu Miasta Kalisza (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1:

„Proszę o informację dotyczącą wyglądu okna:

1. *Przedmiar robót str. 2 poz. P3 stołówka i kuchnia wymiar 3,44 x 1,02*
2. *zestawienie okien PCV str. 3 pozycja 6 opis kuchnia – korytarz w którym miejscu znajduje się w KRN dana pozycja,*
3. *Jaka ilość drzwi aluminiowych: w KRN jest 1 sztuka, a w opisie technicznym są 3 sztuki (brak wymiarów) który zapis jest właściwy”.*

### Odpowiedź:

**Ad.1.** Pozycja 3 Przedmiaru robót, część stołówka i kuchnia, wym. 3,44 x 1,02 m odpowiada szkicowi nr 6 ze strony 3 Zestawienia okien z PCV, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

**Ad.2.** j.w.

**Ad.3.** Właściwa liczba drzwi aluminiowych wewnętrznych określona jest w Przedmiarze robót tj. 1 szt. o wymiarach w świetle ościeżnic 1,40 x 2,20 m (wymiar zewnętrzny ościeżnic 1,60 x 2,30 m) szkic nr 14, strona 6 Zestawienia okien z PCV, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

### Pytanie 2:

„Proszę o sprecyzowanie specyfikacji dot. drzwi aluminiowych, ponieważ:

- a) *w opisie technicznym w p.3.1 B zapis sugeruje o większej ilości drzwi aluminiowych, do których nie ma rysunków,*
- b) *w przedmiarze i zestawieniu stolarki pojawia się 1 szt. drzwi aluminiowych o wym. 1,4 x 2.2 m,*
- c) *na zestawieniu okien pojawia się 1 szt. drzwi aluminiowych wew. 1,6 x 2,3 m.*

*Czy pojawiają się jeszcze okna aluminiowe? – Sugeruje to p. 3.3 B.”*

### Odpowiedź:

W zamówieniu występuje tylko 1 szt. drzwi aluminiowych wewnętrznych o wymiarze w świetle ościeżnic 1,40 x 2,20 m (wymiar zewnętrzny ościeżnic 1,60 x 2,30 m) - szkic nr 14 strona 6 Zestawienia okien z PCV, stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ).

### Pytanie 3:

„*W jaki sposób należy wykończyć szczeliny montażowe? W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót str. 9 pkt 5.3 „ pianka poliuretanowa może służyć jako wypełnienie i powinna być osłonięta listwami zakrywającymi zabezpieczającymi przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,...” W KNR – ach brak zapisu związanego z powyższym tekstem. Standardowe wykończenie szczelin montażowych opiera się na wykonaniu obróbki tynkarskiej. Wobec powyższego proszę wskazać sposób wykończenia szczelin montażowych”.*

### Odpowiedź:

Szczeliny montażowe należy wykończyć poprzez wykonanie obróbek tynkarskich.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA