

PRZEDMIARY ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE POMIESZCZEŃ BIURA OBSŁUGI
ADRES INWESTYCJI : KALISZ ul. KOŚCIUSZKI 1
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI w KALISZU
ADRES INWESTORA : 62-800 KALISZ , GŁÓWNY RYNEK 20
BRANŻA : BUDOWLANA

klasyfikacja CPV : 45442100-8 Roboty malarskie

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Kościuszki					
1		ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8 Roboty malarskie			
1 d.1	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłóży gipsowych - ściany	m ²		
		przejście do oś. pomocy społecznej			
		[1.35+2.63+0.48+1.93+0.80]*2.41+[1.45+1.42+4.40+1.82+3.96]*3.23+[1.94+0.48*2+3.32+0.80+4.10]*3.57-[0.90*2.0+1.0*2.10]	m ²	95.278	
		sala			
		3.76*3.35+[1.10+1.85*2+2.30+0.24]*2.50-[0.90*2.0]+9.67*2.50+3.43*2.50-[1.0*2.0]+5.60*3.0*2-[1.40*2.0*2]+3.53*3.0-[1.09*2.0]+7.39*3.0+1.65*2.50-0.90*2.0+2.15*2.50+[0.38*2+0.24*2+0.26*2]*2.50	m ²	130.576	
		boksy			
		[1.03*2+3.98+1.33*2]*2.50+[1.33+4.60]*1.50*2-[0.80*1.0]+[1.03*2+3.98]*2.50+[1.33*2+4.60]*1.50-[0.80*1.0*2]+[2.02+2.45+1.22+0.65+1.23]*2.50-[0.90*2.0]+2.10*1.50*2+[2.50+1.33]*3.0-[0.90*2.0]+[2.45+2.43+2.03+1.22+1.23]*0.50	m ²	100.925	
		słupy			
		[0.26*2+0.50]*3.0*10+2*3.14*0.23*3.0*6	m ²	56.599	
		korytarze zaplecza			
		[24.49*2+1.44+2.90]*2.28-[0.90*2.0*6+1.09*2.0+1.40*2.0*2]+[3.39+3.33+1.12+1.0]*2.28-[1.09*2.0+0.90*2.0*2]	m ²	117.365	
		[1.40+8.55]*2*2.50-[0.90*2.0*2]	m ²	46.150	
		[4.31+1.41+2.54]*2.50-[1.0*2.0]	m ²	18.650	
		sanitariaty			
		[[1.0+1.50]*2+[1.08+1.50]*2+[1.11+1.50]*2+[1.0+1.46]*2+[2.27+1.46]*2]*0.78	m ²	21.653	
				RAZEM	587.196
2 d.1	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłóży gipsowych - ściany z ustawieniem i rozbiórką rusztowań	m ²		
		sala			
		[5.10*2+3.10]*3.07*3	m ²	122.493	
		klatka schodowa			
		[1.40+8.55*2]*4.40	m ²	81.400	
		[1.53+2.14*2+2.52]*2.50-[0.90*2.0]	m ²	19.025	
				RAZEM	222.918
3 d.1	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - z ustawieniem i rozbiórką rusztowań	m ²		
		sala			
		5.10*3.10*3	m ²	47.430	
		klatka schodowa			
		8.55*1.40	m ²	11.970	
				RAZEM	59.400
4 d.1	KNNR-W 3 1003-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów podwieszanych z płyt karton-gips.	m ²		
		13.79*29.1+1.03*4.20*3+10.07*4.20+1.84*2.49+3.34*4.34+2.16*2.41+1.57*2.94+1.46*5.97+24.49*1.44+3.32*2.56+1.41*4.31+2.52*2.14+1.46*2.26+1.46*1.0+1.0*1.50+1.08*1.50+1.11*1.50-[3.10*5.10]*3	m ²	511.525	
				RAZEM	511.525