

SCIANY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE	SCIANY FUNDAMENTOWE
SF11. polistyren ekstrudowany 5,0cm dysperbit sciana istniejaca	SF1. dysperbit bloczki betonowe 25,0cm dysperbit
SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE SZI1. wyprawa tynkowa akrylowa na siatce 0,2cm styropian eps 100-038 8,0cm sciana istniejaca (pustak ceramiczny + styropian) tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm gladz gipsowa 0,3cm farba lateksowa SZI2. plyty wiokno-cementowe 0,8cm pustka wentylacyjna 5,0cm styropian eps 100-038 8,0cm sciana istniejaca (pustak ceramiczny + styropian) tynk cementowo-wapienny 1,5cm gladz gipsowa 0,3cm farba lateksowa	

SCIANY WEWNETRZNE ISTNIEJACE	SCIANY WEWNETRZNE
SWI1. farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm gladz gipsowa 0,3cm tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm sciana istniejaca tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm gladz gipsowa 0,3cm farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm	SW1. farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm gladz gipsowa 0,3cm tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm pustaki ceramiczne 25,0cm tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm gladz gipsowa 0,3cm farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm SW2. farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm gladz gipsowa 0,3cm tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm pustaki ceramiczne 12,0cm tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm gladz gipsowa 0,3cm farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
POSADZKI NA GRUNCIE ISNIEJACE PGI1. plytki ceramiczne 1,5cm/wykladzina PCV wylewka samopoziomujaca 0,5cm istniejace warstwy posadzki PGI2. wykladzina sportowa np. lumaflex duo linosport xf gr. 0,4cm folia podkladowa np. tarfilm pianka amortyzujaca np. tarfoam gr. 1,5cm panele brzozowe np. lumaflex gr. 2,0cm istniejace warstwy posadzki	POSADZKI NA GRUNCIE PG1. plytki ceramiczne 1,5cm/ wykladzina PCV jastrych cementowy zbrojony siatka 4,5cm folia PCV styropian eps 100-038 8,0cm folia PCV papa termozgrzewalna 0,5cm plyta betonowa C16/20 10,0cm podsypka piaskowo-zwirowa 30,0cm PG2. wykladzina sportowa np. lumaflex duo linosport xf gr. 0,4cm folia podkladowa np. tarfilm pianka amortyzujaca np. tarfoam gr. 1,5cm panele brzozowe np. lumaflex gr. 2,0cm jastrych cementowy zbrojony siatka 4,5cm folia PCV styropian eps 100-038 8,0cm folia PCV papa termozgrzewalna 0,5cm plyta betonowa C16/20 10,0cm podsypka piaskowo-zwirowa 30,0cm

STROPY ISTNIEJACE	STROPY (UZUPELNIENIE OTWOROW)
P11. wykladzina obiektowa PCV 0,3cm wylewka samopoziomujaca 0,5cm istniejace warstwy stropu ruszt systemowy pod plyty g-k 4,0cm sufit podwieszany Zxplyta g-k 2,5cm farba lateksowa	P1. wykladzina obiektowa PCV 0,3cm wylewka samopoziomujaca 0,5cm jastrych cementowy 4,0cm styropian 2,0cm strop zelbetowy 22,0cm gladz gipsowa 0,3cm farba lateksowa/emulsyjna
STROPODACHY ISNIEJACE DI1. papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 0,5cm EI30 istniejaca warstwa nosna istniejaca pustka wentylacyjna granulat welny mineralnej 20,0cm folia paroizolacyjna strop istniejacy tynk cem.-wap. 1,5cm farba emulsyjna	STROPODACHY D1. szkło bezpieczne hartowane EVG EI30 konstrukcja stalowa

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:
STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obręb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz	
projektant: specjalność: architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:
asystent projektanta: specjalność: architektoniczna:	mgr inż. arch. Karolina Grabarczyk mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk	podpis:
sprawdzający: specjalność: architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:
temat rysunku:	przekrój B-B	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
architektura	sierpień 2012	PW	01	1:100	A-8