

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej Nr 6, ul. Chelmska 18 w Kaliszu”

W imieniu Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Zamawiającego), zgodnie z art. 38 ust.2 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w związku z pytaniami do SIWZ wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska ze sztucznej trawy, a w przedmiarach nie ujęto wykonania takiej nawierzchni. Czy w kosztorysie należy ująć ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy?

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z załączoną stroną nr 2 Przedmiaru robót ogólnobudowlanych - Rozdział 1 „Boisko do piłki ręcznej” poz. 1.013.

Pytanie nr 2

Projekt budowlano-wykonawczy Tom 2; INSTALACJE SANITARNE został wykonany pod boisko o nawierzchni poliuretanowej a nie ze sztucznej trawy. Zaprojektowano odwodnienie liniowe typu ACO i jeden odcinek drenażu w głębnego z rur PVC. Jaki rodzaj odwodnienia i w jakich ilościach należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

W celu należytego odwodnienia powierzchni boiska należy wykonać drenaż z rur drenarskich perforowanych zgodnie z załączonym przedmiarem robót – instalacje sanitarne.

Pytanie nr 3

W projekcie TOM: 1 ARCHITEKTURA zaprojektowano 3 typowe ławki o długości 2m na wspornikach betonowych z drewnianymi siedziskami. W przedmiarze przyjęto wykonanie na miejscu 3 siedzisk po 2,40m. Czy do wyceny można przyjąć dostawę i montaż gotowych ławek o długości 2 m każda?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć montaż ławek zgodny z przedmiarem robót ogólnobudowlanych, Rozdział 4 „Ławki”.

Pytanie nr 4

W przedmiarze „ŁAPACZE PIŁEK” przyjęto wykonanie ich z siatki stalowej powlekannej. W Specyfikacji Technicznej ST-01/09 piłkochwyty wykonanie z siatki polipropylenowej. Jakie piłkochwyty przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć piłkochwyty z siatki stalowej powlekanej zgodnie z załączonym przedmiarem robót ogólnobudowlanych: Rozdział 3 „Łapacze piłek za bramkami”.

W związku z powyższym w całości zmienia się:

- przedmiar robót – instalacje sanitarne,
- przedmiar robót – instalacje elektryczne

oraz

wymienia się Rozdział 1 „Boisko do piłki ręcznej” w przedmiarze robót ogólnobudowlanych.

Wprowadzona modyfikacja oraz wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/ - /

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA

Załącznik:

- przedmiar robót elektrycznych (aktualny),
- przedmiar robót – instalacje sanitarne (aktualny),
- Rozdział 1 „Boisko do piłki ręcznej” – przedmiar robót ogólnobudowlanych.