

Kalisz, dn. 28 czerwca 2007 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej 45 oraz budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi i modyfikuje treść zapisów SIWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 7

wg oferenta w przedmiarze błędnie przyjęto ilości w następujących pozycjach: poz. 28 – ściany z bloków silka – jest 247,626 m³, a powinno być 326,552 m³ (w przedmiarze od tej pozycji odjęto otwory okienne i drzwiowe w m², a nie w m³, stąd powstała rażąca różnica).

Odpowiedź:

Należy przyjąć jak poniżej:

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 4526410-8)			
4.001 Ściany z bloków silka 38 cm ----- $(40,06*8,00*2+19,96*8,00*2+19,96*1,10*0,5*2)0,38-1,50*0,20*0,20*0,25 = 371,765$ ----- $11,14*3,70*0,25*2 = 20,609$ ----- $(4,64+6,95+3,00+6,95)*6,76*0,25 = 36,403$ ----- minus otwory okienne i drzwiowe $-(2,30*4,20*8+1,60*2,30*2+2,30*1,15*5+2,30*1,73*2+1,50*2,10+1,80*2,60*2+1,00*2,10*1+1,80*2,60)*0,35+(1,50*2,10+1,50*2,10*2+0,90*2,00)*0,25 = - 46,602$ ----- wieńce i rdzenie $-((40,06+19,96)*2*0,34*0,38*2+0,40*0,385,74*20) = - 48,468$	333,707		m ³

Wprowadzona modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-----/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENTA MIASTA KALISZA