

U M O W A Nr(projekt)

zawarta w dniu 2022r. w Kaliszu pomiędzy Miastem Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz którego działają:

1.
2.

a,

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na konserwacji rowów odwadniających na obszarze miasta Kalisza w 2022r. z podziałem na dziewięć zadań w dwóch etapach.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Na przedmiot umowy składa się:

Zadanie nr 1 - rów „R-A” na osiedlu Winiary na odcinku od km 0+000 (od ujścia do rzeki Swędrni, działka ewidencyjna nr 84/2, obręb 152 Winiary) do km 0+360 (do wylotu zarurowanego odcinka w ul. Dyngusowej, działka ewidencyjna nr 107/1, obręb 152 Winiary) i od km 0+800 (od wylotu zarurowanego odcinka przy ul. Mazowieckiej, działka ewidencyjna nr 215/14, obręb 152 Winiary) do km 2+500 (do granicy miasta, działka ewidencyjna nr 442, obręb 152 Winiary) – razem 2060 m.

Zakres prac dla zadania nr 1 obejmuje dwa etapy w szczególności:

I etap

- a) wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem z powierzchni ok. 5150 m²;
- b) odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m, od km 0+000 do km 0+360 wraz z wywiezieniem namulów;
- c) oczyszczenie rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zm.);
- d) usunięcie wszystkich zatorów w rowie i oczyszczenie wszystkich przepustów; oczyszczenie studzienki kontrolnej o średnicy 1,0 m (km 2 + 500).

II etap

- a) wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z powierzchni ok. 5150 m²;
- b) oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
- c) usunięcie wszystkich zatorów w rowie.

Oznaczenie sprawy: WGOŚ.2710.0057.2022

Zadanie nr 2 - rów „R-1” na osiedlu Winiary na odcinku od km 1+320 (od granicy lasu, działka ewidencyjna nr 448, obręb 152 Winiary) do km 2+100 (do granicy miasta, przy działce ewidencyjnej nr 928, obręb 152 Winiary) oraz odcinek w km 0+90 (od granicy lasu, działka ewidencyjna nr 171, obręb 152 Winiary) – razem 870 m.

Zakres prac dla zadania nr 2 obejmuje dwa etapy w szczególności:

I etap

- a) wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem z powierzchni ok. 2720 m²;
- b) odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m od km 1+320 do km 2+100 wraz z wywiezieniem namulów;
- c) oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
- d) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.

II etap

- a) wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z powierzchni ok. 2720 m²;
- b) oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
- c) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.

Zadanie nr 3 - rów „R-D3” na osiedlach Szczypiorno i Zagorzynek na odcinku od km 0+000 (od ujęcia do ciek Piwonia na działce ewidencyjnej nr 17, obręb Zagorzynek do km 1+455 (do wylotu krytego odcinka na działce ewidencyjnej nr 93, obręb Nosków) – razem 1455 m.

Zakres prac dla zadania nr 3 obejmuje dwa etapy w szczególności:

I etap

- a) wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem z powierzchni ok. 8730 m²;
- b) odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m od km 0+000 do km 1+455 wraz z wywiezieniem namulów;
- c) oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
- d) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.

II etap

- a) wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z powierzchni ok. 8730 m²;
- b) oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
- c) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.

Zadanie nr 4 - rów „RP-2” na osiedlu Rypinek na odcinku od km 0+480 (na działce ewidencyjnej nr 20 obręb, 087 Rypinek w sąsiedztwie działki ewidencyjnej nr 50/2, obręb 088 Rypinek) do km 1+090 (przy Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu na Zawodziu na działce ewidencyjnej nr 16/2, obręb 065A Rypinek) – 610 m.

Oznaczenie sprawy: WGOŚ.2710.0057.2022

Zakres prac dla zadania nr 4 obejmuje dwa etapy w szczególności:

I etap

- a) wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem z powierzchni ok. 1342 m²;
- b) odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m od km 0+000 do km 1+455 wraz z wywiezieniem namulów;
- c) oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
- d) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.

II etap

- a) wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z powierzchni ok. 1342 m²;
- b) oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
- c) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.

Zadanie nr 5 - rów „RC-2” na osiedlu Dobrzec na odcinku od km 0+000 (od ujścia do ciek Kępica na działce ewidencyjnej nr 113, obręb 160 Dobrzec) do km 1+250 (działka ewidencyjna nr 2, obręb 160 Dobrzec wzdłuż ul. Kapie do skrzyżowania z ul. Poligonową) – razem 1250 m.

Zakres prac dla zadania nr 5 obejmuje dwa etapy w szczególności:

I etap

- a) wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem z powierzchni ok. 3750 m²;
- b) odmulenie rowu, warstwy 30 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m od km 0+000 do km 1 + 250 wraz z wywiezieniem namulów;
- c) oczyszczenie rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
- d) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.

II etap

- a) wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z powierzchni ok. 3750 m²;
- b) oczyszczenie rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
- c) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.

Zadanie nr 6 - rów bez nazwy przy ul. Saperskiej (dz. nr 16/1 oraz 18/1 obręb ew. 062 osiedle Rajsków). Od ul. Saperskiej do starorzecza rzeki Swędrni – razem 81 m.

Zakres prac dla zadania nr 6 obejmuje dwa etapy w szczególności:

I etap

- a) wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem z powierzchni ok. 500 m²;
- b) odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m wraz z wywiezieniem namulów;
- c) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie;

Oznaczenie sprawy: WGOŚ.2710.0057.2022

- d) oczyszczenie koryta rowu z zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

II etap

- a) wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z powierzchni ok. 500 m²;
- b) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie;
- c) oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Zadanie nr 7 – rów bez nazwy przy ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego pomiędzy posesją nr 50 w ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego a posesją nr 2 w ul. Tynieckiej. Dz. n 39, obręb ew. 028 osiedle Tyniec – **razem 60 m.**

Zakres prac dla zadania nr 7 obejmuje dwa etapy w szczególności:

I etap

- a) wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem z powierzchni ok. 108 m².
- b) odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m wraz z wywiezieniem namulów.
- c) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
- d) oczyszczenie koryta rowu z zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

II etap

- a) wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z powierzchni ok. 108 m².
- b) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
- c) oczyszczenie rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Zadanie nr 8 – rów bez nazwy przy ul. Pokrzywnickiej pomiędzy posesją nr 75 (dz. nr 119/3 obręb ew. 0147 Piwonice Kol. Wsch.) a posesją nr 77 (dz. nr 120/1 obręb ew. 0147 Piwonice Kol. Wsch.) Dz. nr 119/4, obręb ew. 0147 Piwonice Kol. Wsch. – **razem 518 m.**

Zakres prac dla zadania nr 8 obejmuje dwa etapy w szczególności:

I etap

- a) wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem z powierzchni ok. 984,2 m².
- b) odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m wraz z wywiezieniem namulów.
- c) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
- d) oczyszczenie koryta rowu z zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

II etap

- a) wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z powierzchni ok. 984/2 m².
- b) usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
- c) oczyszczenie rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie

Oznaczenie sprawy: WGOŚ.2710.0057.2022

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Zadanie nr 9 – rów bez nazwy przy ul. Pokrzywnickiej rów bez nazwy przy ul. Pokrzywnickiej przy posesji nr 105-113 (dz. nr 204 obręb ew. 0147 Piwonice Kol. Wsch.) dz. nr 159, obręb ew. 0147 Piwonice Kol. Wsch. oraz dz. nr 52, obręb ew. 0147 Piwonice Kol. Wsch.– razem 530 m.

I etap

- 1) Wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem z powierzchni ok. 1060 m².
- 2) Odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m wraz z wywiezieniem namulów.
- 3) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
- 4) Oczyszczenie koryta rowu z zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

II etap

- 1) Wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z powierzchni ok. 1060 m².
- 2) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
- 3) Oczyszczenie rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
4. W okresie trwania prac Wykonawca będzie wydzielał strefy bezpieczeństwa wokół miejsc objętych etapem prac, za którymi osoby niepożądane nie będą mogły przebywać.
5. Zamawiający zastrzega sobie konieczność informowania przez Wykonawcę o przebiegu prac. Po zakończeniu wykonania prac i przed końcowym odbiorem zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt uporządkować teren prac.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
 - 1) wszelkie szkody powstałe w czasie prowadzenia prac związanych z realizacją umowy;
 - 2) konsekwencje wynikające z tytułu nie terminowej realizacji zapisów umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wymagania oraz potencjał techniczny i osobowy w celu wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w I etapie niezwłocznie **od 16 maja 2022r.**, a wykonanie zamówienia zakończy nie później niż **15 czerwca 2022r.**, w II etapie niezwłocznie od **1 września 2022r.**, a wykonanie zamówienia zakończy nie później niż **30 września 2022r.**

§ 3

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną należycie usługę po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia po każdym etapie.

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne za przedmiot zamówienia w wysokości ogółem brutto **zł**, (**słownie złotych:** **złotych 00/100**), w tym 23% podatku VAT tj. **zł**. Wynagrodzenie to obejmuje:
 - 1) Zadanie nr 1: brutto **zł** (słownie złotych: złotych 00/100) w tym podatku VAT;
 - 2) Zadanie nr 2: brutto **zł** (słownie złotych: złotych 00/100) w tym podatku VAT;
 - 3) Zadanie nr 3: brutto **zł** (słownie złotych: złotych 00/100) w tym podatku VAT;
 - 4) Zadanie nr 4: brutto **zł** (słownie złotych: złotych 00/100) w tym podatku VAT;
 - 5) Zadanie nr 5: brutto **zł** (słownie złotych: złotych 00/100) w tym podatku VAT;
 - 6) Zadanie nr 6: brutto **zł** (słownie złotych: złotych 00/100) w tym podatku VAT;
 - 7) Zadanie nr 7: brutto **zł** (słownie złotych: złotych 00/100) w tym podatku VAT;
 - 8) Zadanie nr 8: brutto **zł** (słownie złotych: złotych 00/100) w tym podatku VAT;
 - 9) Zadanie nr 9: brutto **zł** (słownie złotych: złotych 00/100) w tym podatku VAT.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu każdego z etapów i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia tj.
 - 1) za wykonanie I etapu prac kwota brutto **zł**;
 - 2) za wykonanie II etapu prac kwota brutto **zł**.
3. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne poleceniem przelewu na konto Wykonawcy.
4. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą i rozliczenia z Urzędem Skarbowym dokona we własnym zakresie.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez koordynatora z ramienia Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.
6. Termin płatności faktury ustala się do 21 dni licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

1. Koordynatorem umowy z ramienia Zamawiającego jest – w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.
2. Nadzór i kontrolę ze strony Wykonawcy sprawuje

§ 6

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie całość prac określonych w §1.
2. Strony postanawiają, że odbiór prac będzie dokonany w terminie trzech dni od daty zgłoszenia wykonania zadania po każdym etapie.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia albo obniżenia ceny.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowań będą kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
 - 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ogółem określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ogółem określonego w §4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
 - 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wynagrodzenia umownego ogółem określonego w §4 ust. 1.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

1. Zamawiający może, w terminie do 14 dni, od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, odstąpić od umowy jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekroczy 30 dni wraz z prawem do naliczenia kary umownej stosownie do § 7 ust. 1 pkt 3 umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia lub których dane pozyskane są w celu realizacji zamówienia²⁾.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie m.in. przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze pozostają u Zamawiającego, a jeden otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

²⁾ W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie).