

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2) przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu**”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następujących odpowiedzi i modyfikuję treść SIWZ:

*Pytanie nr 1:*

*Czy obmiar dla pozycji 22 robót ogólnobudowlanych nie powinien zostać wyliczony wg  $(88,2 \times 0,12 + 38,346 + 90,605) \times 10 = 1395,35 \text{ m}^3$  (wynika to z obmiaru dla pozycji 21).*

**Odpowiedź:**

Pozycja 22 załącznika nr 23 do SIWZ – „Przedmiar robót ogólnobudowlanych” powinna zostać wyliczona wg obmiaru pozycji 21 wyżej wymienionego załącznika do SIWZ. Jednocześnie pozycja 22 otrzymuje brzmienie jak poniżej.

*Pytanie nr 2:*

*Czy obmiar dla pozycji 25 robót ogólnobudowlanych nie powinien zostać wyliczony wg  $0,15 \times 1284,0 + 33,52 \times 0,1 + 22,4 \times 0,1 + 16,182 \times 0,055 + 81,13 \times 0,05 = 203,183 \text{ m}^3$  (wynika to z obmiaru dla pozycji 26).*

**Odpowiedź:**

Pozycja 25 załącznika nr 23 do SIWZ – „Przedmiar robót ogólnobudowlanych” została wyliczona w sposób prawidłowy.

*Pytanie nr 3:*

*Czy w pozycjach 23, 24 i 26 ilości 1284,0 w obmiarze stanowi podbudowę istniejących boisk, jeśli tak to należy przewidzieć jego rozebranie (oddzielna pozycja) oraz wymienienie w pozycji 25, jeśli podkład zostaje należy go wykreślić w wcześniej wymienionych pozycjach.*

**Odpowiedź:**

Obmiar ten stanowi podbudowę istniejących boisk i należy go wykreślić z poz. 23, 24 i 26 załącznika nr 23 do SIWZ – „Przedmiar robót ogólnobudowlanych”. Jednocześnie pozycje 23, 24 i 26 otrzymują brzmienie jak poniżej.

*Pytanie nr 4:*

*Czy w obiekcie ma zostać wykonany tynk wewnętrzny kategorii II, czy klasy III? (poz. 96 – przedmiar ogólnobudowlany).*

**Odpowiedź:**

W obiekcie ma zostać wykonany tynk wewnętrzny kategorii III klasy. Jednocześnie pozycja 96 otrzymuje brzmienie jak poniżej.

*Pytanie nr 5:*

*Prosimy określić parametry dla tablicy wyników (poz. 160 – przedmiar robót ogólnobudowlany).*

**Odpowiedź:**

Parametry dla tablicy wyników: elektroniczna profesjonalna tablica wyników – do obsługi gier zespołowych z konsolą ze sterowaniem bezprzewodowym. Tablica o wymiarach min. 3200x1800x60mm – wyświetlająca następujące informacje: wynik w grze, czas gry (czas rzeczywisty), czas przerwy, numer granego seta, wynik w setach, wynik w secie, wskazanie zagrywającego, liczbę wykorzystanych czasów, liczbę przewinień drużyny, liczbę przewinień poszczególnych zawodników, grafika do wyświetlania nazw zespołów (reklam sponsorów itp.).

*Pytanie nr 6:*

*Czy w kosztorysie należy wycenić dodatkową wykładzinę sportową ochronną występującą w opisie technicznym projektu? (w przedmiarze brak takiej pozycji).*

**Odpowiedź:**

W kosztorysie nie należy wyceniać wykładziny ochronnej.

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję w SIWZ następujących zmian:

1) Zamawiający określa parametry na **kotarę rozdzielającą boiska** (poz. 161 „Przedmiaru robót ogólnobudowlanych” – załącznik nr 23 do SIWZ) oraz **koszy** (poz. 162 „Przedmiaru robót ogólnobudowlanych” – załącznik nr 23 do SIWZ) odpowiednio:

a) **kotara** z napędem elektrycznym w kolorze zielonym, przesuwana automatycznie o wymiarach 29,0x7,00 m dzielącą halę na sektory. Do wysokości 3,0 m tkanina nieprzeźroczysta z materiału niepalnego, powyżej siatka o oczkach 4,5 x 4,5 mm o grubości splotu 2,3 mm, konstrukcja przesuwna, montowana do konstrukcji dachu,

b) **kosze** montowane do konstrukcji dachu. W skład zestawu wchodzi: konstrukcja podstropowa z układem napędowym; silnik elektryczny i system sterowania; tablica do koszykówki profesjonalna (szkło akrylowe) o wym. 105 x 180 cm i grubości 10 mm w ramie metalowej, mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakresie 260 x 305 cm, osłona dolnej krawędzi tablicy, obręcz uchylna z siłownikami gazowymi, siatka do obręczy turniejowa (sznur 5 mm), zegar 24 sekund z synchronizowaniem z elektroniczną tablicą wyników.

- 2) w załączniku nr 23 do SIWZ – „Przedmiar robót ogólnobudowlanych”, poz. 22 otrzymuje odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi – za każdy następny 1 km = 10km (88,2*0,12+38,346+90,605)*10	m <sup>3</sup>	1395,35	<b>1395,35</b>

- 3) w załączniku nr 23 do SIWZ – „Przedmiar robót ogólnobudowlanych, poz. 26 otrzymuje odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi – za każdy następny 1 km = 10km (35,52*0,1+22,4*0,1+16,182*0,055+81,13*0,05)*10	m <sup>3</sup>	105,39	<b>105,39</b>

- 4) w załączniku nr 23 do SIWZ – „Przedmiar robót ogólnobudowlanych”, poz. 23, 24 otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo – i żużlobetonowych na odległość do 1km 0,945+18,034+12,170+33,84+58,576	m <sup>3</sup>	123,57	<b>123,57</b>
24	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – za każdy następny 1km – 10km (0,945+18,034+12,170+33,84+58,576)*10	m <sup>3</sup>	1235,7	<b>1235,7</b>

- 5) w załączniku nr 23 do SIWZ – „Przedmiar robót ogólnobudowlanych”, poz. 96 otrzymuje odpowiednio następujące brzmienie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m <sup>2</sup>	2791,735	<b>2791,735</b>

Wprowadzone zmiany w SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert i sporządzaniu kosztorysu ofertowego (dokonać odpowiednich zmian w pozycjach). Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZYDENT  
Miasta Kalisza  
/ - /  
dr inż. Janusz Pęcherz