

Wykonanie piłkochwyków przy wielofunkcyjnym boisku o nawierzchni z poliuretanu w kolorze zielonym

W ramach realizacji „Rekreacyjno – sportowej rewitalizacji Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej w Kaliszu – Etap II (Przebudowa terenu przed wejściem do parku od strony ul. Skalmierzyckiej wraz z dostawą i montażem kamiennego zegara słonecznego)” należy wykonać piłkochwyty ze słupów stalowych o wysokości 6m z uchwytami do mocowania siatek 3mm.

Uchwyty mocowane do słupów przyspawać do nich przed ich ocynkowaniem. Wszystkie elementy cynkowane podwójnie wewnątrz i na zewnątrz oraz malowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6000).

UWAGA: Wszystkie słupy piłkochwyków bezwzględnie uziemione na wypadek powstawania ładunków elektrycznych.


- Liczba słupów piłkochwyków: **7 sztuk**,
- Łączna długość piłkochwyków **18.00m**.

Siatka mocowana do wsporników za pośrednictwem drutu naciągowego. Druty naciągowe wyposażyć w napinacze, które należy kotwić do podłoża za pomocą kotew typowych betonowych w całości zagłębionych pod powierzchnią terenu.

- Liczba napinaczy: po 9 sztuk na **1 piłkochwyt**.

Do słupów piłkochwyków zamocować siatki. Siatka ochronna, polipropylenowa, bezwęzłowa. Wielkość oczek 100mm, grubość linki 4mm. Kolor zielony. Wymiary siatek: 18.00×6.00m.

- Liczba siatek: **1 sztuka**.



PIKOCCHWYT : SCHEMAT

SŁUPEK STALOWY Ø80 MM;
H CAŁKOWITA = 660 CM
SŁUPEK OSADZONY W BETONIE
NA GŁĘBOKOŚĆ MIN. 60 CM

WYLEWKA BETONOWA
~Ø40 CM
WYSOKOŚĆ MIN. 100 CM
BETON KLASY MIN. C20/25

REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZYJAZNI W KALISZU działki nr. ew. 4/1, 49/3, 93/1, 93/3, 94/1, 94/5, 106/5, 107/1; obręb 067 Czaślak, 083 Os. Asnyka	
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR	Miasto Kalisz Główny Rynek 20 62-800 Kalisz
AUTORYZ	A R T U R C E B U L A A N N A K U N K E L A R C H I T E K T I SOWIA WOLA FOAMARCZNA, UL. RYBA 13, 05-152 CZOSNOW
PROJEKT	mgr inż. arch. Artur Cebula nr upr. 131/SWOKK/2011
PROJEKT	mgr inż. arch. Anna Kunkel
PROJEKT PIKOCCHWYTU	
SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA
DATA	15.05.2015
A-04	