

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.28.2016

Numer ogłoszenia: 181521 - 2016; data zamieszczenia: 16.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu pn. „Budowa ciągu pieszego w ramach zadania „Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza” u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 158837 - 2016 data 26.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszego w ramach zadania `Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego `Płuca Kalisza` u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu`. 2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem stanowi tylko część przedsięwzięcia pn. `Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego `Płuca Kalisza` u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu` i obejmuje wykonanie ciągu pieszego w tym: 1) położenie ca 788 m2 kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kształcie 6-boku o wymiarach 245x218 i trapezowej 245x109 na całości chodnika w kolorze szarym; 2) kostka układana na podbudowie z kruszywa łamanego stab. mech. 0/831,5mm. i podsypce cementowo-piaskowej o grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem; 3) położenie ca 262 m obrzeży trawnikowych betonowych 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 4) nasadzenie jednego drzewa klonu pospolitego szczepionego - forma kulista wysokość 220 cm. 3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, w przypadku potrzeby zajęcia pasa drogowego na czas wykonania ww. inwestycji, należy wystąpić w imieniu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji składając stosowny wniosek, ewentualnego poniesienia kosztów za zajęcie pasa drogowego lub podpisania umowy użyczenia drogi, realizacji warunków określonych w opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca

w ramach przedmiotu zamówienia wykona: 1) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, 2) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egzemplarzach. 5. Szczegółowy zakres prac określony został w załącznikach do SIWZ..

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszego w ramach zadania `Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego `Płuca Kalisza` u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu`. 2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem stanowi tylko część przedsięwzięcia pn. `Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego `Płuca Kalisza` u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu` i obejmuje wykonanie ciągu pieszego w tym: 1) położenie ca 788 m² kostki brukowej betonowej typu Holland o gr. 8 cm o wymiarach 20x10 cm - na całości chodnika w kolorze szarym; 2) kostka układana na podbudowie z kruszywa łamanego stab. mech. 0/831,5mm. i podsypce cementowo-piaskowej o grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem; 3) położenie ca 262 m obrzeży trawnikowych betonowych 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 4) nasadzenie jednego drzewa klonu pospolitego szczepionego - forma kulista wysokość 220 cm. 3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, w przypadku potrzeby zajęcia pasa drogowego na czas wykonania ww. inwestycji, należy wystąpić w imieniu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji składając stosowny wniosek, ewentualnego poniesienia kosztów za zajęcie pasa drogowego lub podpisania umowy użyczenia drogi, realizacji warunków określonych w opiniach organów, uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona: 1) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, 2) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egzemplarzach. 5. Szczegółowy zakres prac określony został w załącznikach do SIWZ..