

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.40.2017

Kalisz, dnia 3 października 2017r.

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00**”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

### Pytanie 1:

*„Budynek nr 1” Na stronie 10 i 11 Opisu projektu wykonawczego podane zostało zestawienie pomieszczeń. Czy w zakresie przetargu w ofercie należy uwzględnić wyposażenie tych pomieszczeń tj. stoliki, biurka, tablice, projektory, maszyny pomiarowe, szafki metalowe itp.?*

### Odpowiedź:

Wymienione na stronie 10 i 11 projektu wykonawczego architektury wyposażenie ruchome tj. stoliki, biurka, tablice, projektory, maszyny pomiarowe, szafki metalowe, stoły nie są objęte zakresem tego postępowania. Wymieniona na str. 10 w pkt. 3.4. wycieraczka wchodzi w zakres tego postępowania.

### Pytanie 2:

*„Budynek nr 2” Pomieszczenie nr 01 przedstawione na rysunku A-10 po przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdziłem, że posadzka w tym pomieszczeniu jest zróżnicowana pod względem wysokości to jest od 10 -12 cm. Czy należy wykonać prace tak, aby posadzki były poziome, bowiem wiąże się to z wysokością przesklepień nad bramą i drzwiami oraz różnicą wysokości pozostałych pomieszczeń np. 02, 03, 04 oraz korytarzy nieoznaczonych na rysunkach?*

### Odpowiedź:

Posadzki należy wykonać tak, aby w rejonie jednego pomieszczenia (w 01) nie było progów (pochylenia będą występowały). Progi dopuszczalne są między poszczególnymi pomieszczeniami, jeżeli występują w stanie istniejącym czyli np. między 01 a 02, między 01 a 03 itp.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.40.2017

**Pytanie 3:**

*„Budynek nr 2” Na rysunku A-14 przedstawiającym fundamenty linii diagnostycznej. Czy oferta powinna uwzględniać urządzenia tj. tester zbieżności kół, tester hamulców, tester zawieszania kół, sprzężarki lub inne?*

**Odpowiedź:**

Wyposażenie ruchome (meble i urządzenia technologiczne) nie jest objęte zakresem postępowania.

**Pytanie 4:**

*„Budynek nr 2” Budynek nr 1. W pomieszczeniach, w których ma zostać wykonana posadzka żywiczna obecnie ułożone są płytki podłogowe, beton oraz posadzka PCV. Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdziłem, że w trakcie prac może się okazać że nie da się prawidłowo wykonać posadzki żywicznej wobec tego należałoby wykonać nowe podłogę betonowe. Czy w ofercie uwzględnić koszty wykonania powyższych robót?*

**Odpowiedź:**

Podłogi należy wykonać na odpowiednio przygotowanych podłożach zgodnie z technologią dla żywicy (gładkość, równość, spadki itp.). Ponadto wykonanie posadzki z żywicy metakrylowej opisane zostało w projekcie wykonawczym branży architektura w opisie technicznym w pkt. 3.6.5.1 Podłogi.

Zamawiający informuję, że cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z niniejszej SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia.

**Pytanie 5:**

*Czy Zamawiający przewidują zlecenie prac dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania, jeżeli takie wynikną i czy Zamawiający poniesie koszty ich wykonania?*

**Odpowiedź:**

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632§1 Kodeksu cywilnego, kwestie poruszone w pytaniu, będą rozstrzygane indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.40.2017

### Pytanie 6:

*Proszę o informację – budynek „1” – drzwi oznaczone D2:*

- wg opisów w *Projekcie Budowlanym i Wykonawczym* – wewnętrzne, pokrycie – okleina HPL w kolorze białym, poszycie okleina HPL, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, rama skrzydła z klejonki drewnianej, pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6mm, górna krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła, zawiasy wzmocnione trójelementowe, klamki proste ze stali, ościeżnica metalowa kątowna wykonana z blachy gr. 1,2mm, zamek na wkładkę bębnową wc, drzwi z kratką wentylacyjną.
- wg zestawienia stolarki drzwiowej – na profilach PVC, rama drzwiowa system 5-komorowy, próg aluminiowy, drzwi ciężkie, otwierane do wewnątrz, wypełnienie szkło bezpieczne VSG 33.1/16Alu Ar/VSG 33.1 Plth.U, drzwi ciężkie z 1 zamkiem, 2 bolce, klamka drzwiowa FKS30A/1005, kolor zewnętrzny i wewnętrzny biały RAL 9016, kolor zawiasów biały, współczynnik  $U=1,34$ .

*Jakie drzwi należy ująć w ofercie?*

### Odpowiedź:

Drzwi należy ująć zgodnie rys. nr A-09 zestawienie stolarki drzwiowej – budynek nr „1” i opisem na rysunku.

### Pytanie 7:

*Nawiewniki higrosterowalne - ile szt. należy zamontować w istniejących oknach pcv.*

### Odpowiedź:

We wszystkich pomieszczeniach (sal i pracowniach oraz technicznym) (z wyjątkiem hali obrabiarek) w oknach należy wykonać nawiewniki higrosterowalne. Należy zamontować w pomieszczeniach: 0.02 i 1.02 – 2 nawiewniki, w pozostałych pomieszczeniach po 3 nawiewniki. - w sumie 25 szt. W pomieszczeniach WC nie przewidziano montażu nawiewników.

### Pytanie 8:

*Wyposażenie widoczne na rysunkach A-01 i A-02 typu szafy, stoły, ścianka montażowa dwustronna z zasilaniem*

*- jeżeli należy wycenić, proszę o bliższe opisanie.*

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.40.2017

### **Odpowiedź:**

Wyposażenie ruchome (meble i urządzenia technologiczne) nie jest objęte zakresem postępowania. Jeżeli chodzi o ścianki montażowe nie są one objęte zakresem tego postępowania, należy wykonać natomiast zasilenie tych ścianek.

### **Pytanie 9:**

*Producent szynowego wyciągu spalin TECHNORAIL firmy NORFI prosi o dodatkowe informacje:*

- długość całkowita szyny TECHNORAIL,
- trzy wózki z balanserem czy bez,
- średnica węży odciągowych 5-metrowych (samochody ciężarowe czy osobowe),
- ssawki jakiego rodzaju (gumowe czy stalowe)
- sposób zamocowania szyny (na wspornikach ściennych czy na zawieszach sufitowych).

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podaje informacje odnośnie szynowego wyciągu spalin:

- długość całkowita szyny - 6m;
- trzy wózki z zawiesiem balansowym;
- średnica węży odciągowych 5-metrowych dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z przewodem o średnicy 3 lub 4 cale;
- ssawki gumowe;
- szyny montować do podciągu i stropu - zgodnie z instrukcją producenta.

Dodatkowo Zamawiający, informuję, że w przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.40.2017

Jednocześnie Zamawiający na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy:

- a) zmienia termin oraz godzinę składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na następujące: **11.10.2017r. godz. 14:00,**
- b) zmienia termin oraz godzinę otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na następujące: **11.10.2017r. godz. 14:15.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Barbara Gmerek  
Wiceprezydent Miasta Kalisza