




Montaż na konstrukcji wolnostojącej



Montaż na konstrukcji wolnostojącej



Montaż na konstrukcji wolnostojącej



| | nazwa | ilość [szt.] | długość [m] | długość całkowita [m] | ciężar całkow. |
|------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------|
| 1 | szyna montażowa SM-50 | - | - | 11,2 | 18,37 |
| 2 | szyna montażowa SM-25x47 | - | - | 28,8 | 21,89 |
| 3 | klema końcowa | 24 | - | - | 2,88 |
| 4 | stopa fundamentowa | 4 | - | - | 129,6 |
| 5 | odciąg | 4 | - | - | 15,80 |
| 6 | elementy skrętne/montażowe | - | - | - | 19,03 |
| ciężar całkowity | | | | | 207,57 |

UWAGI:

- stosować systemowe wolnostojące konstrukcje montażowe,
- stopy fundamentowe konstrukcji mocować do podłoża kotwami chemicznymi $\varnothing 10$ w ilości 4 sztuk na stopę,
- wszystkie elementy konstrukcji montażowej łączyć między sobą za pomocą łączników producenta dedykowanych dla rozwiązywania systemowego według instrukcji.

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLAN
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO
ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJ
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE
W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRA
W NATURZE

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|
| INWESTOR | MIASTO KALISZ Główny Rynek 20 62-800 Kalisz | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA | POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2 Lublin | | |
| NAZWA PROJEKTU | Termomodernizacja i modernizacja obiektu publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutkiego 29 w Kaliszu. | | |
| STADIUM PROJEKTU | | | |
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | | | |
| BRANŻA | KONSTRUKCYJNA | | |
| OBIEKT | Publiczne Przedszkole nr 27 ul. Koszutkiego 29, 62-800 Kalisz | | |
| TEMAT RYSUNKU | Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | | | |
| FUNKCJA | TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIENI | POD |
| PROJEKTANT | mgr inż. Ireneusz Górny | 2276/LB/74 | |
| SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA | Konstrukcyjna | | |
| | | | |
| | | | |
| OPRACOWUJĄCY | mgr inż. Michał Smolecki | - | |
| SPECJALNOŚĆ OPRACOWUJĄCEGO | Remonty i konserwacja zabytków | | |
| DATA | NR RYSUNKU | REWIZJA | SKALA |
| 05.2016 | K-01 | A | 1:20 |