

Kalisz, dnia 14 listopada 2018 r.

### **Informacja dla Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Wymiana nawierzchni sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kaliszu**”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie:

#### **Pytanie nr 1:**

Proszę o informację jaka jest głębokość niecki pod istniejącą podłogą sportową?

#### **Odpowiedź:**

Na rysunku A-02 stanowiącym załącznik do przetargu podana jest głębokość niecki pod istniejącą podłogą i wynosi ona 20 cm.

#### **Pytanie nr 2:**

Jeśli oferent ma wykonać podłogę systemową to grubość legarów oraz ich szerokość i rozstaw jest przypisana do określonego systemu i nie może być narzucany przez inwestora, chyba że podłoga może być podłogą nie systemową, dlatego też, czy można wykonać podbudowę pod nową podłogę sportową według sprawdzonego systemu składającego się z następujących elementów:

- Folia paraizolacyjne 0,2
- Klocki drewniane o wymiarach 100 x 100 mm i wysokości dostosowanej do głębokości niecki, zabezpieczone FOBOSEM M-4 w rozstawie co 500 mm osiowo, do podniesienia podłogi sportowej do wymaganej wysokości
- Gumka z granulatu gumowego o wymiarach: 100 x 100 x 10 mm
- Legar dolny o wymiarach: 22 x 80 mm x długość 2500 - 4000 mm, w rozstawie osiowym co 500 mm
- Legar górny o wymiarach: 22 x 80 mm x długość 2500 - 4000 mm, w rozstawie osiowym co 250 mm
- Dwie warstwy płyty wilgocioodpornej P5 o grubości 12 mm każda.

#### **Odpowiedź:**

Nie ma możliwości zmiany wysokości poszczególnych materiałów z uwagi na fakt, iż należy dostosować projektowaną podłogę sportową do poziomu istniejącej posadzki, tak by nie powstał próg.

**Pytanie nr 3:**

Określenie, że wykładzina ma mieć szerokość rolki max. 1,5 m ogranicza wykładzinę jedynie do jednego producenta firmę GERFLOR / zapis w Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1./

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szerokości rolki minimum 1,5m .

**Pytanie nr 4:**

Proszę o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3.... montaż nowych przewodnic na siatkę i siatki do gry w siatkówkę /4 szt./

**Odpowiedź:**

Siatki do gry muszą być zamontowane na wspornikach, które będą umożliwiały jej podtrzymanie.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3.... montaż jednej tablicy świetlnej. Proszę podać wymagania - parametry dotyczące tablicy świetlnej.

**Odpowiedź:**

Montaż elektronicznej tablicy wyników nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia.

**Pytanie nr 6:**

Czy na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 18 będą odbywać się zawody ligowe, że Inwestor wymaga aby podłoga była podłoga systemową, kiedy sala ma ok. 280,96 m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dot. wymogów posadzki sportowej dla meczów ligowych.

**Pytanie nr 7:**

Czy stały system podłogi jako całość ma posiadać certyfikat zgodności z obowiązującą normą EN 14904 z 2006 i klasyfikację ogniową czy poszczególne elementy podłogi sportowej takie jak:

- Folia
  - Legary
  - Gumki
  - Płyta
  - Wykładzina
  - Farba do malowania linii boisk
- powinny posiadać:
- Atesty Higieniczne
  - Deklaracje zgodności
  - Aprobat Techniczne
  - Klasyfikacje ogniowe

***Odpowiedź:***

Poszczególne elementy podłogi muszą posiadać certyfikaty zgodności zgodne z obowiązującą normą EN 14904 z 2006 i klasyfikację ogniową zgodnie z parametrami podanymi w dokumentacji.

**Pytanie nr 8:**

Proszę o wyjaśnienie zapisu w opisie technicznym w pkt.3. Pełny zakres prac budowlanych - ... po projektowanej wymianie nawierzchni, góra podłogi ... , miejsce łączenia nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią korytarza wykonuje się za pomocą specjalnej listwy dylatacyjnej która jest wykonana z tego samego materiału co projektowana wykładzina ...

***Odpowiedź:***

Połączenie podłogi projektowanej i istniejącej musi być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, tj. bezprogowo. Połączenie musi być zdylatowane za pomocą listwy dylatacyjnej, na którą zostanie ułożony pasek z wykładziny.

**Pytanie nr 9:**

Proszę o wyjaśnienie czy do konstrukcji podbudowy nowej podłogi oferent ma użyć płyty OSB, która nie jest płytą wilgocioodporną czy ma zastosować płytę np. MFP P5 ?

***Odpowiedź:***

Należy zastosować płytę OSB. W pomieszczeniu sali sportowej nie występują zjawiska destrukcyjne związane z wilgocią. Pomieszczenia są suche i wentylowane. Płyta OSB posiada lepsze właściwości mechaniczne.

**Pytanie nr 10:**

Proszę o wyjaśnienie jaka jest powierzchnia podłogi sportowej do wykonania jako przedmiot przetargu, ponieważ w przedmiarze robót jest wykazana powierzchnia 280,96 m<sup>2</sup> natomiast stan faktyczny wraz z wnękami pod grzejnikami to 287,94 m<sup>2</sup> ?

***Odpowiedź:***

Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Podłogę należy wymienić na całej powierzchni sali sportowej.

**Pytanie 11:**

Proszę o wyjaśnienie, czy do oferenta będzie należało tak jak jest zapisane w Przedmiarze robót pkt. 28 nałożenie na suficie Sali gimnastycznej, wykonanego z płyt betonowych WPS, dwóch warstw gładzi gipsowej ?

***Odpowiedź:***

Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Przed pomalowaniem sufitu należy wykonać gładź gipsową, która zniweluje istniejące spękania.

**Pytanie 12:**

Proszę o wyjaśnienie zapisu w pkt. 32 Przedmiaru robót?

**Odpowiedź:**

Salę sportową należy pomalować farbami żywicznymi do wysokości 2.0 m. Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 13:**

Proszę o wyjaśnienie:

- pkt 9 przedmiaru - ślepa podłoga ażur, jaki odstęp 80 czy 8 cm?

- w przedmiarze robót brak pozycji montażu drabinek gimnastycznych – 19 szt. Czy Zamawiający zamocuje drabinki we własnym zakresie, czy należy wycenić te prace i dodać pozycję do przedmiaru?

- w przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej zamurowania i tynkowania ścian po wykutych podokiennikach i wykutych końcówkach wsporników stalowych. Czy Zamawiający wykona te prace we własnym zakresie, czy należy je wycenić i dodać pozycję do przedmiaru?

**Odpowiedź:**

Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym, nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

Należy przyjąć odstęp zgodny z rys. A-02 tj. 80cm.

Montaż drabinek gimnastycznych nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia.

W ofercie należy uwzględnić zamurowanie i tynkowanie ścian po wykutych podokiennikach i wykutych końcówkach wsporników stalowych.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Barbara Gmerek

Wiceprezydent Miasta Kalisza