

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wielkogabarytowej dot. zadania pn: „ **Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza**”.

W związku z zapytaniami Wykonawcy udzielam następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Czy można zamienić warstwę osłonową z dibondu 3 mm na przykład blachę aluminiową 2 mm, malowaną proszkowo ? Dibond w kolorze niebieskim występuje tylko w arkuszach 4,05 x 1,5 m, gdzie przy szerokości witacza 1,5 m od boku było by widać rdzeń dibondu lub trzeba by było zrobić widoczne wzdłużne łączenie, na przykład na środku witacza. W przypadku blaszy aluminiowej mamy dostępne arkusze 4x2 m.

*Odpowiedź:*

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy aluminiowej malowanej proszkowo o grubości 2 mm, jeżeli konstrukcja będzie stabilna i sztywna a całość wykonana estetycznie.

### **Pytanie nr 2**

Czy grafika na blaszy może być wyklejana folia bezbarwną z nadrukowaną grafiką ?

*Odpowiedź:*

Zamawiający dopuszcza wyklejanie grafiki folią bezbarwną.

### **Pytanie nr 3**

Czy górne logo jest w formie puszkki, czyli wystaje przed lico witacza ?

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż górna część z logo ma wystawać przed lico na 2 cm.

### **Pytanie nr 4**

Czy ze względu na wysokość 4,8 m(4,5 m), w poprzek witacza będzie jedno widoczne łączenie. Czy mają Państwo tą świadomość ?

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż nie przewidywał, widocznego rdzenia konstrukcji. Jednakże jeżeli ze względów technicznych musi pojawić się łączenie należy je wykonać w dolnej części witacza. Zamawiający dopuszcza także, ze względów estetycznych wykonanie dwóch łączeń w równych odległościach.

### **Pytanie nr 5**

Czy dolna maskownica stóp może być na szerokość 150 cm, a nie jak na wizualizacji węższa od szerokości witacza ?

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż maskownica powinna być mniejsza niż górna część witacza.

**Pytanie nr 6**

Czy środkowa część (łatwo demontowalna), może być wykonana jako osobna część przykręcana do konstrukcji ?

*Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, iż środkowa część może być wykonana jako osobna część, przy czym śruby montażowe lub inne elementy montażu powinny być w miarę możliwości jak najbardziej ukryte.

**Pytanie nr 7**

Czy mają Państwo wymiary istniejących pylonów?

*Odpowiedź:*

Zamawiający nie posiada wymiarów istniejących pylonów.

Z-ca NACZELNIKA  
Wydziału Rozbudowy Miasta  
i Inwestycji  
/.../  
mgr inż. Anna Durlej