Kalisz
Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

WRM.152.1.2019

Kalisz, dnia 17.01.2020r.

[redacted]

Po rozpatrzeniu petycji w sprawie odstąpienia od wycinki drzew przy strumieniu Piwonia, uprzejmie wyjaśniam i informuję, iż w obecnym stanie wiele drzew rosnących wzdłuż cieku uniemożliwia swobodny przepływ wód w korycie, co skutkuje ich wstrzymaniem, a następnie podtopieniami terenów przyległych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i miasta, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji cieku Piwonia w trybie tzw. specustawy powodziowej.

Przeprowadzone przez zespół projektantów pomiary i obliczenia wskazały miejsca newralgiczne dla przepływów w cieku i narzuciły kierunek prac koniecznych do wykonania. Na część tych prac złożyły się m. in. regulacja koryta wraz z pracami zabezpieczającymi skarpy i dno cieku, wymiana lub przebudowa przepustów na większe, budowa zbiorników dla przetrzymania chwilowych dużych odpływów wód opadowych oraz wycinka koniecznych do celów realizacji przedsięwzięcia drzew. Na odcinku 6,5km cieku Piwonia do wycinki na potrzeby realizacji zadania wytypowano 430 sztuk, w tym 35 sztuk drzew owocowych. Projektanci przyjęli możliwie najmniej inwazyjny system regulacji cieku poprzez zachowanie jego meandrującego biegu i tym samym zachowanie jak największej liczby drzew. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zobowiązał Inwestora do przeprowadzenia nasadzeń rekompensacyjnych w liczbie co najmniej równej liczbie drzew przeznaczonych do wycinki, a w przypadku drzew o obwodzie powyżej 200cm w proporcji 1:3 (na 1 usunięte drzewo 3 nasadzone).

Wobec powyższego nie planuje się odstąpienia od zamierzonych działań, w tym zaniechania niezbędnych wycinek.